CCTP - RÉNOVATION ÉLECTRIQUE GROUPE SCOLAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DES YVELINES
VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX - PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP) & CCAP VALANT DOCUMENT UNIQUE

OBJET DU MARCHÉ :

Rénovation énergétique et mise aux normes des installations électriques du Groupe Scolaire Pasteur
Chantier situé : 14, Rue Pasteur - 78100 Saint-Germain-en-Laye

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Commune de Saint-Germain-en-Laye (Hôtel de Ville, BP 1011)

MAÎTRISE D'ŒUVRE :
Cabinet Ingénierie & Bâtiment Consultants (78000 Versailles)

LOT CONCERNÉ :

Lot n° 02 – Électricité Courants Forts / Courants Faibles / Éclairage LED & SSI

1. CALENDRIER ET DÉLAIS D'EXÉCUTION :

- Date limite de remise des offres (DLRO) : 18/11/2026 à 12h00 précises sur le profil d'acheteur AWS.
- Délai global d'exécution : 3 mois (dont 3 semaines de période de préparation de chantier).
- Les travaux en milieu scolaire devront impérativement être calés sur les périodes de congés et sans perturbation des cours.

2. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES :

L'entrepreneur devra se conformer strictement aux normes et textes suivants :
- NF C 15-100 : Installations électriques à basse tension (amendement 5 inclus).
- NF C 14-100 : Branchements et comptage Enedis.
- NF EN 12464-1 : Éclairage des lieux de travail intérieur (exigence UGR < 19 dans les salles de classe).
- NF S 61-936 : Systèmes de Sécurité Incendie - Équipement d'Alarme de type 4.
- Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs.
- L'attestation de conformité visée par le CONSUEL est exigée avant toute mise sous tension définitive.

3. QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ET CERTIFICATIONS EXIGÉES :

Les candidats devront justifier au minimum des qualifications suivantes :
- Qualification Qualifelec RGE E2-C2 (Mention Logement Tertiaire).
- Personnel habilité selon la norme NF C 18-510 (habilitations B1V, B2V, BR, BC obligatoires).
- Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) pour le chef de chantier.
- Attestation d'Assurance Décennale et Responsabilité Civile Professionnelle en cours de validité.

4. CLAUSES FINANCIÈRES, PÉNALITÉS ET RISQUES CONTRACTUELS :

- Pénalités de retard : Par dérogation au CCAG Travaux, en cas de retard sur le calendrier contractuel, il sera appliqué de plein droit et sans mise en demeure préalable une pénalité forfaitaire de 350 € par jour calendaire de retard.
- Retenue de garantie : Une retenue de garantie de 5% sera opérée sur chaque acompte mensuel. Elle pourra être remplacée par une caution bancaire personnelle et solidaire.
- Compte prorata : Les dépenses d'intérêt commun et de fonctionnement du chantier feront l'objet d'un compte prorata conventionnel estimé à 1.8% du montant du marché HT.
- Délais de paiement : Le délai global de paiement est fixé à 30 jours conformément au Code de la commande publique. Facturation obligatoire sur la plateforme Chorus Pro.
- Modalités des prix : Prix fermes non révisables pour la durée initiale du marché.