CCTP - PLÂTRERIE & ACOUSTIQUE MÉDIATHÈQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DIRECTION DU PATRIMOINE BÂTI ET DES GRANDS TRAVAUX

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX - APPEL D'OFFRES OUVERT (AOO)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

OBJET DE LA CONSULTATION :

Réhabilitation acoustique et aménagement intérieur de la Nouvelle Médiathèque Municipale
Lieu des travaux : Avenue des Arts - 92100 Boulogne-Billancourt

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Communauté d'Agglomération du Grand Paris Ouest

MAÎTRISE D'ŒUVRE :
Atelier d'Architecture & Acoustique Contemporaine

LOT CONCERNÉ :

Lot n° 04 – Plâtrerie / Doublages / Cloisons Acoustiques / Faux-Plafonds Démontables

1. DÉLAIS ET PLANNING CHANTIER :

- Date limite de dépôt des plis : 24/11/2026 à 16h00 sur la plateforme Maximilien.
- Durée prévisionnelle d'exécution : 4 mois y compris période de préparation de 4 semaines.
- Planning strict avec intervention par phases successives sans interruption du rez-de-chaussée.

2. NORMES ET TEXTES DE RÉFÉRENCE CSTB :

- DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de plâtre à faces cartonnées (Placostil).
- DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et d'isolation des parois intérieures.
- DTU 58.1 : Plafonds suspendus démontables.
- Classement au feu : Matériaux incombustibles A2-s1,d0 (ancien M0).
- Performances acoustiques : Isolement Rw+C >= 48 dB entre salles de lecture et espaces publics.

3. QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES :

- Qualification Qualibat 4112 (Plâtrerie) et Qualibat 4132 (Plafonds suspendus) exigées.
- Formation Amiante Sous-Section 4 (SS4) pour le personnel d'intervention.
- Attestation d'Assurance Décennale et Responsabilité Civile Professionnelle obligatoires.

4. DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET PÉNALITÉS :

- Pénalités journalières de retard : 500 € HT par jour calendaire de retard, non plafonnées et sans mise en demeure préalable.
- Retenue de garantie : 5% prélevée sur chaque acompte, avec possibilité de substitution par une garantie à première demande.
- Compte prorata : 2.2% prélevé par l'entreprise générale gestionnaire de chantier.
- Prix ferme non révisable.