CCTP - PLOMBERIE SANITAIRE & CVC CRÈCHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - VILLE DE NANTERRE
DIRECTION DU PATRIMOINE BÂTI ET DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX - PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP) & CCAP

OBJET DU MARCHÉ :

Rénovation des installations de plomberie sanitaire, production ECS et ventilation de la Crèche Municipale
Chantier : 28, Rue des Écoles - 92000 Nanterre

MAÎTRE D'OUVRAGE :

Ville de Nanterre (Hôtel de Ville)

LOT CONCERNÉ :

Lot n° 03 – Plomberie Sanitaire / Production Eau Chaude Solaire & Thermodynamique / VMC Double Flux

1. CALENDRIER ET DÉLAIS D'EXÉCUTION :

- Date limite de remise des offres : 02/12/2026 à 12h00 sur la plateforme Maximilien.
- Délai d'exécution : 2,5 mois durant la période de fermeture estivale.
- Aucune interruption de fourniture d'eau durant les périodes d'accueil du public.

2. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES :

- DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour bâtiments (canalisations cuivre et multicouche).
- DTU 68.3 : Installations de ventilation mécanique contrôlée (VMC double flux haut rendement).
- Arrêté du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire (prévention légionellose : température minimale 55°C aux points de puisage).
- Robinetteries thermostatiques spéciales petite enfance limitées à 38°C anti-brûlure.

3. QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES EXIGÉES :

- Qualification Qualibat 5112 (Plomberie sanitaire) ou Qualibat 5312 (Installations thermiques).
- Mention RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).
- Attestation d'Assurance Décennale et RC Pro en cours de validité.

4. CLAUSES FINANCIÈRES ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES :

- Pénalités de retard : 400 € HT par jour calendaire de retard, applicables de plein droit et sans mise en demeure.
- Retenue de garantie : 5% prélevée sur chaque situation d'acompte.
- Compte prorata : Forfaitisé à 1.5% du montant HT des travaux.
- Délais de paiement : 30 jours via mandat administratif Chorus Pro.